

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị lắp đặt HT khí y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá cho gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Nguyễn Viết Hồng – Nhân viên Phòng Vật tư BHYT

+ Điện thoại: 0961380110

+ Email: vtytbvhd@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Hà Đông - Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06/8/2025 đến ngày 15/8/2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục lắp đặt: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm thi công: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian thi công dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Các nhà thầu quan tâm tới khảo sát thực tế tại dự án để cung cấp bảng báo giá kèm theo các hồ sơ sau :

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam

- Catalog vật tư, thiết bị

- Biên bản khảo sát

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật

- Biện pháp thi công (Biện pháp cung cấp lắp đặt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có giải pháp dự phòng khí y tế để không làm ảnh hưởng tới quá trình cấp khí y tế của bệnh viện)

- Tiến độ cung cấp hàng hóa và lắp đặt .

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Ban truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, TCKT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC *thmt*

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Vinh



PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 06/8/2025)

Gói thầu: Sửa chữa, cải tạo, lắp đặt đường ống dẫn khí phục vụ công tác chuyên môn cho tòa nhà P và tòa nhà G

STT	Tên danh mục	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Bảo dưỡng và lắp lại ổ khí cũ của bệnh viện	Bộ	125	- Tháo dỡ ổ khí tại các khoa - Hàn bít đầu ống đồng - Bảo dưỡng, vệ sinh khử khuẩn ổ khí, thay gioăng (04 gioăng) - Lắp đặt lại ổ khí ở vị trí khác theo yêu cầu.
2	Hộp lắp đặt ổ khí	Bộ	21	Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 Hộp nhôm định hình, sơn tĩnh điện, có lỗ chờ lắp đặt ổ khí Kích thước : 135x72x400mm - Bao gồm : + Lỗ chờ lắp đặt ổ khí + Nắp bít hai đầu bằng nhựa
3	Ống đồng D12.7mm	Mét	475	Ống đồng thẳng dài 2,9 mét / 1 cây, độ dày $\geq 0.71\text{mm}$
4	Ống đồng D15.88 mm	Mét	120	Ống đồng thẳng dài 2,9 mét / 1 cây, độ dày $\geq 0.71\text{mm}$
5	Ống đồng D22.22mm	Mét	100	Ống đồng thẳng dài 2,9 mét / 1 cây, độ dày $\geq 1\text{mm}$
6	Phụ kiện ống đồng, vật tư ghép nối	Lô	1	Phụ kiện tương thích với ống đồng (Bao gồm Tê, cút, góc, măng xông,)
7	Van chặn đơn D22	Cái	2	Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 Van bi tay gạt, thân van bằng đồng, đóng mở nhanh góc 90 độ. Hai đầu chờ kết nối ống đồng D22.22
8	Van chặn đơn D16	Cái	11	Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 Van bi tay gạt, thân van bằng đồng, đóng mở nhanh góc 90 độ. Hai đầu chờ kết nối ống đồng D15.88
9	Van chặn đơn D12	Cái	16	Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 Van bi tay gạt, thân van bằng đồng, đóng mở nhanh góc 90 độ. Hai đầu chờ kết nối ống đồng D12.7

STT	Tên danh mục	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
10	Tháo dỡ di dời hộp ô khí vương cửa kính khoa GMHS	Bộ	2	Tháo dỡ vị trí cũ vương cửa kính, di dời lắp đặt lại vào bên trong khu vực cách ly
11	Tháo dỡ ống đồng, ô khí, hộp ghen nhựa cũ của khoa HSTC cũ, hàn bịt đầu các đường ống	Lô	1	Tháo dỡ các vị trí ống đồng, hộp ghen và ô khí ở khoa HSTC cũ, lên phương án cắt khí để hàn bịt đầu các đường ống
12	Đầu cấm nhanh oxy	Cái	14	Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 Đầu cấm làm bằng inox 304, chuẩn đầu cấm Puritan Bennett, một đầu chân gen phù hợp với bộ lưu lượng của bệnh viện.
13	Đầu cấm nhanh khí nén cho máy thở	Cái	5	Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 Đầu cấm làm bằng inox 304, chuẩn đầu cấm Chemetron, một đầu đuôi chuột phù hợp kết nối dây máy thở
14	Nhân công lắp đặt và vật tư phụ (nếu có)	Trọn gói	1	Lắp đặt hoàn thiện, thử kín thử áp, bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các vật tư phụ (gas hàn, oxy hàn, hộp ghen nhựa 40x100mm, que hàn, nito thử kín,)

